

LISTINO PREZZI SEGNALETICA

REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO			
Riduzione di traffico su autostrada a 2 o 3 corsie con chiusura di una sola corsia			
Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
MVA.001	Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 2 o 3 corsie con chiusura di una sola corsia. Il prezzo comprende e compensa: - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino. Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 7° giorno incluso.	cad	402,91 €
NP.20.VA.001	Sovrapprezzo da applicarsi all'articolo MVA.001 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 7 giorni consecutivi (non sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti). È compreso e compensato l'utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell'appaltatore e la segnaletica orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione). - per ogni gg oltre il 7°.	giorno	18,41 €
MVA.002	Compenso fisso per l'abbattimento di riduzione di traffico su autostrada a 2 o 3 corsie. Si rimanda all'attività descritta all'art. MVA.001. E' comprensivo il successivo rialzamento in loco. Per ogni abbattimento e rialzamento.	cad	144,54 €
Riduzione di traffico su autostrada a 3 corsie con chiusura di due corsie			
Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
MVA.007	Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 3 corsie con chiusura di due corsie. Il prezzo comprende e compensa: - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino. Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 7° giorno incluso.	cad	645,68 €
NP.20.VA.007	Sovrapprezzo da applicarsi all'articolo MVA.007 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 7 giorni consecutivi (non sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti). È compreso e compensato l'utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell'appaltatore e la segnaletica orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione). - per ogni gg oltre il 7°.	giorno	27,28 €
MVA.008	Compenso fisso per l'abbattimento di riduzione di traffico su autostrada a 3 corsie. Si rimanda all'attività descritta all'art. MVA.007. E' comprensivo il successivo rialzamento in loco. Per ogni abbattimento e rialzamento.	cad	216,81 €
Riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura della corsia di marcia lenta			
Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
MVA.018	Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura della corsia di marcia lenta. Il prezzo comprende e compensa: - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino. Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 15° giorno incluso.	cad	562,70 €
NP.20.VA.018	Sovrapprezzo da applicarsi all'articolo MVA.018 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 15 giorni consecutivi (non sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti). È compreso e compensato l'utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell'appaltatore e la segnaletica orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione). - per ogni gg oltre il 15°.	giorno	17,65 €
Riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura della corsia di sorpasso			
Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
MVA.019	Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura della corsia di sorpasso.		

	<p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - gli oneri per l'impiego di cantiere mobile come da Disciplinare, per il solo tempo di installazione e successiva rimozione; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino. <p>Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 15° giorno incluso.</p>	cad	1.114,60 €
NP.20.VA.019	<p>Sovrapprezzo da applicarsi all'articolo MVA.019 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 15 giorni consecutivi (non sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti).</p> <p>È compreso e compensato l'utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell'appaltatore e la segnaletica orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione).</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ogni gg oltre il 15°. 	giorno	21,01 €
Riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura di due corsie, marcia lenta e marcia			
Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
MVA.022	<p>Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura di due corsie, marcia lenta e marcia.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino. <p>Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 15° giorno incluso.</p>	cad	1.086,45 €
NP.20.VA.022	<p>Sovrapprezzo da applicarsi all'articolo MVA.022 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 15 giorni consecutivi (non sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti).</p> <p>È compreso e compensato l'utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell'appaltatore e la segnaletica orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione).</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ogni gg oltre il 15°. 	giorno	27,35 €
Riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura delle corsie di sorpasso e sorpasso veloce.			
Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
MVA.023	<p>Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura delle corsie di sorpasso e sorpasso veloce.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - gli oneri per l'impiego di cantiere mobile come da Disciplinare, per il solo tempo di installazione e successiva rimozione; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino. <p>Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 15° giorno incluso.</p>	cad	2.175,30 €
NP.20.VA.023	<p>Sovrapprezzo da applicarsi all'articolo MVA.023 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 15 giorni consecutivi (non sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti).</p> <p>Sovrapprezzo da applicarsi all'articolo MVA.023 - Riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura delle corsie di sorpasso e sorpasso veloce - per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 15 giorni consecutivi (non sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti). È compreso e compensato l'utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell'appaltatore e la segnaletica orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione).</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ogni gg oltre il 15°. 	giorno	30,65 €
DEVIAZIONE DI TRAFFICO			
Deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia			
Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
MVA.004	<p>Compenso fisso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia.</p> <p>E' compresa la posa in opera di segnaletica atta a mantenere 1 via di traffico per senso di marcia.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino. <p>Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 7° giorno incluso.</p>	cad	965,85 €
NP.20.VA.004	<p>Sovrapprezzo da applicarsi all'articolo MVA.004 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 7 giorni consecutivi (non sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti).</p>		

	Sovrapprezzo da applicarsi all'articolo MVA.004 - Deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia - per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 7 giorni consecutivi (non sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti). È compreso e compensato l'utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell'appaltatore e la segnaletica orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione). - per ogni gg oltre il 7°.	giorno	61,84 €
MVA.005	Compenso fisso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia. Si rimanda all'attività descritta all'art. MVA.004. E' comprensivo il successivo rialzamento in loco. Per ogni abbattimento e rialzamento.	cad	289,09 €
Deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia			
Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
MVA.010	Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia. E' compresa la posa in opera di segnaletica atta a mantenere 2 corsie di scorrimento per senso di marcia. Il prezzo comprende e compensa: - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino. Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 7° giorno incluso.	cad	1.217,28 €
NP.20.VA.010	Sovrapprezzo da applicarsi all'articolo MVA.010 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 7 giorni consecutivi (non sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti). Sovrapprezzo da applicarsi all'articolo MVA.010 - Deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia - per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 7 giorni consecutivi (non sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti). È compreso e compensato l'utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell'appaltatore e la segnaletica orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione). - per ogni gg oltre il 7°.	giorno	63,51 €
MVA.011	Compenso fisso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia. Si rimanda all'attività descritta all'art. MVA.010. E' comprensivo il successivo rialzamento in loco. Per ogni abbattimento e rialzamento.	cad	361,35 €
CHIUSURE E LIMITAZIONI			
Chiusura della corsia di emergenza			
Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
MVA.003	Compenso fisso per la realizzazione di chiusura della corsia di emergenza. Il prezzo comprende e compensa: - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino. Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 7° giorno incluso.	cad	56,90 €
NP.20.VA.003	Sovrapprezzo da applicarsi all'articolo MVA.003 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 7 giorni consecutivi (non sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti). È compreso e compensato l'utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell'appaltatore e la segnaletica orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione). - per ogni gg oltre il 7°.	giorno	12,63 €
Chiusura su ramo di svincolo			
Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
MVA.024	Compenso fisso per la realizzazione di chiusura su ramo di svincolo. Il prezzo comprende e compensa: - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino. Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 7° giorno incluso.	cad	58,30 €
NP.20.VA.024	Sovrapprezzo da applicarsi all'articolo MVA.024 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 7 giorni consecutivi (non sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti). È compreso e compensato l'utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell'appaltatore e la segnaletica orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione). - per ogni gg oltre il 7°.	giorno	9,58 €
Limitazione del piazzale di stazione			
Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
MVA.025	Compenso fisso per la limitazione del piazzale di stazione.		

	<p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino. <p>Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 7° giorno incluso.</p>	cad	56,20 €
NP.20.VA.025	<p>Sovrapprezzo da applicarsi all'articolo MVA.025 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 7 giorni consecutivi (non sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti).</p> <p>È compreso e compensato l'utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell'appaltatore e la segnaletica orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione).</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ogni gg oltre il 7°. 	giorno	11,70 €
CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO			
Cantiere mobile in corsia di emergenza			
Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
MVA.020	<p>Compenso fisso per cantiere mobile in corsia di emergenza (di larghezza tale da contenere i mezzi di preavviso, protezione e quelli operativi).</p> <p>Lo schema è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400; - n. 1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di protezione Fig. II 401. <p>Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'italia" (Ed. Giugno 2017).</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente; - i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti. 	h	148,10 €
Cantiere in lento avanzamento su autostrada a 2 o 3 corsie			
Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
MVA.012	<p>Compenso fisso per la chiusura della corsia di sorpasso (prima corsia in sinistra) effettuata con cantiere in lento avanzamento sulle autostrade a due o tre corsie con corsia di emergenza</p> <p>Lo schema è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400; - n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrato (in conformità all'art. 164 C.d.S.) per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotato di carrello Fig. II 401 con assorbitore d'urto omologato. <p>Qualora la corsia di emergenza si presenti con larghezza ridotta, come previsto nel Disciplinare, gli autocarri utilizzati per i preavvisi potranno, a parità di dotazioni, avere massa complessiva inferiore a 60 q.li e fino al limite minimo di 35 q.li Ad essi saranno in tal caso associati gli specifici cartelli di preavviso di cui alla fig. 13 del Disciplinare.</p> <p>Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'italia" (Ed. Giugno 2017).</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente; - i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti. 	h	257,96 €
NP.MVA.001.21	<p>Compenso fisso per la chiusura della corsia di marcia (prima corsia in destra) effettuata con cantiere in lento avanzamento sulle autostrade a due o tre corsie con corsia di emergenza.</p> <p>Lo schema è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400; - n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrato (in conformità all'art. 164 C.d.S.) per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotato di carrello Fig. II 401 con assorbitore d'urto omologato. <p>Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'italia" (Ed. Giugno 2017).</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente; - i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti. 	h	167,21 €
NP.MVA.004.21	<p>Compenso fisso per la chiusura delle corsie di sorpasso e centrale effettuata con cantiere in lento avanzamento sulle autostrade a tre corsie con corsia di emergenza.</p>		

	<p>Lo schema è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400; - n.2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrati (in conformità all'art. 164 C.d.S.) per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotati di carrello Fig. II 401 e Fig. II 399/a con assorbitore d'urto omologato. <p>Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'italia" (Ed. Giugno 2017).</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente; - i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti. 	h	385,63 €
NP.MVA.003.21	<p>Compenso fisso per la chiusura delle corsie di marcia e centrale effettuata con cantiere in lento avanzamento sulle autostrade a tre corsie con corsia di emergenza.</p> <p>Lo schema è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400; - n.2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrati (in conformità all'art. 164 C.d.S.) per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotati di carrello Fig. II 401 e Fig. II 399/a con assorbitore d'urto omologato. <p>Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'italia" (Ed. Giugno 2017).</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente; - i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti. 	h	282,23 €
Cantiere in lento avanzamento su autostrada a 4 corsie			
Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
MVA.014	<p>Compenso fisso per la chiusura della corsia di sorpasso (prima corsia in sinistra) effettuata con cantiere in lento avanzamento sulle autostrade a quattro corsie con corsia di emergenza.</p> <p>Lo schema, ai sensi del Disciplinare, è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.3 autocarri con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 399/a; - n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrato (in conformità all'art. 164 C.d.S.) per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotato di carrello Fig. II 401 con assorbitore d'urto omologato. <p>Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'italia" (Ed. Giugno 2017).</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente; - i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti. 	h	361,39 €
MVA.029	<p>Compenso fisso per la chiusura della corsia di sorpasso e sorpasso veloce effettuata con cantiere in lento avanzamento sulle autostrade a quattro corsie con corsia di emergenza.</p> <p>Lo schema è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.3 autocarri con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 399/a; - n.2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrati (in conformità all'art. 164 C.d.S.) per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotati di carrello Fig. II 401 con assorbitore d'urto omologato. <p>Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'italia" (Ed. Giugno 2017).</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente; - i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti. 	h	423,90 €
NP.MVA.002.21	<p>Compenso fisso per la chiusura della corsia di marcia (prima corsia in destra) effettuata con cantiere in lento avanzamento sulle autostrade a quattro corsie con corsia di emergenza.</p>		

	<p>Lo schema è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400; - n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrato (in conformità all'art. 164 C.d.S.) per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotato di carrello Fig. II 401 con assorbitore d'urto omologato. <p>Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'Italia" (Ed. Giugno 2017).</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente; - i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti. 	h	257,96 €
NP.MVA.005.21	<p>Compenso fisso per la chiusura delle corsie di marcia e centrale adiacente effettuata con cantiere in lento avanzamento sulle autostrade a quattro corsie con corsia di emergenza.</p> <p>Lo schema è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400; - n.2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrati (in conformità all'art. 164 C.d.S.) per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotati di carrello Fig. II 401 e Fig. II 399/a con assorbitore d'urto omologato. <p>Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'Italia" (Ed. Giugno 2017).</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente; - i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti. 	h	385,63 €
COMPENSO PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI ANNESSI ALL'ATTIVITA' DI SEGNALETICA			
Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
MVA.015	<p>Compenso fisso per fornitura, installazione di carrello mobile di preavviso cantiere e successiva rimozione.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oneri per il nolo, il prelievo, il trasporto dal magazzino dell'Impresa di tutto quanto previsto dal Disciplinare e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, e rientro al magazzino. 	cad	126,16 €
MVA.021	<p>Compenso fisso per cantiere mobile su svincolo composto da segnaletica verticale, da un mezzo da 60 q.li con segnale di preavviso ed 1 uomo a terra con bandierina.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa del pannello di preavviso; - il nolo del mezzo allestito con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il conducente del mezzo e l'uomo a terra con bandierina ed ogni altro onere e adempimento previsto nel Disciplinare sopra citato. 	h	98,29 €
MVA.028	<p>Sovraprezzo da applicarsi per la presegnalazione in occasione dell'installazione e/o rimozione della segnaletica per cantiere fisso su tratte autostradali prive di corsia di emergenza o con larghezza della stessa insufficiente a contenere l'ingombro trasversale dei mezzi d'opera.</p> <p>Per ogni intervento.</p>	cad	94,49 €
MVA.048	<p>Compenso per la segnaletica luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro da 200 a 300 mm. e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori. La valutazione è riferita al sistema completo (coppia di semafori).</p>		
MVA.048.01	- costo di utilizzo del sistema per un mese.	mese	66,21 €
MVA.048.02	- posizionamento in opera e successiva rimozione.	cad	57,99 €
MVA.049	<p>Compenso per impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per alloggiamento delle batterie. La valutazione è riferita al sistema completo (coppia di cartelli).</p>		
MVA.049.01	- costo di utilizzo del sistema per un mese.	mese	25,39 €
MVA.049.02	- posizionamento in opera e successiva rimozione.	cad	17,74 €
MVA.050	<p>Compenso per la segregazione delle aree di lavoro tramite realizzazione di recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 gr/m² resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato, fissati nel terreno a distanza di 1 m.</p>		
MVA.050.01	- altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	m	2,50 €
MVA.050.02	- posizionamento in opera e successiva rimozione.	m	7,06 €
MVA.013	<p>Compenso fisso per apertura dei varchi amovibili di qualsiasi tipo e genere per deviazione del traffico su carreggiata a due o tre corsie e successiva chiusura.</p>		

	Il prezzo comprende e compensa: - il nolo del mezzo, l'attrezzatura minuta ed il materiale necessario per l'esecuzione dell'intervento; - la mano d'opera ed ogni altro onere e adempimento previsto nel Capitolato Speciale. Per ogni intervento.	cad	127,39 €
MVA.046	Compenso fisso per la rimozione e successiva ricollocazione di varco spartitraffico amovibile di tipo Tau-Snoline, ove non vi sia di fatto la possibilità della dislocazione in sito. Il prezzo comprende e compensa: - la manodopera e il nolo dei mezzi necessari per il trasporto e l'accatastamento degli elementi costituenti il sistema presso le aree indicate dalla Committente; - l'esecuzione dell'intervento anche durante le operazioni invernali; - il carico, il posizionamento la rimozione ed il nolo di due indicatori di direzione di colore giallo nella fase di "varco aperto" e il successivo ricollocamento in sito del sistema, secondo la pianificazione; - l'ispezione del sistema. Rimane esclusa la segnaletica di sicurezza occorrente e l'eventuale intervento in orario notturno (quando previsto) che saranno compensati con i prezzi di elenco. È compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per ogni intervento completo.	cad	1.645,60 €
MVA.047	Compenso fisso per la rimozione e successiva ricollocazione di varco spartitraffico amovibile di tipo traslabile o di tipo semifisso costituito da elementi in calcestruzzo o acciaio a profilo tipo New Jersey, ove non vi sia di fatto la possibilità della dislocazione in sito. Il prezzo comprende e compensa: - la manodopera e il nolo dei mezzi necessari, per il trasporto e l'accatastamento degli elementi costituenti il sistema presso le aree indicate dalla Committente; - l'esecuzione dell'intervento anche durante le operazioni invernali; - il carico, il posizionamento la rimozione ed il nolo di due indicatori di direzione di colore giallo nella fase di "varco aperto" e il successivo ricollocamento in sito del sistema secondo la pianificazione; - l'ispezione del sistema e l'eventuale rotazione di 180° degli elementi terminali del sistema (beccucci). Rimane esclusa la segnaletica di sicurezza occorrente e l'eventuale intervento in orario notturno (quando previsto) che saranno compensati con i prezzi di elenco. È compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per ogni intervento completo.	cad	2.175,77 €
MVA.026	Compenso per carico di barriere del tipo New Jersey presso i luoghi di accantonamento, trasporto e posizionamento provvisorio a protezione di cantieri o per formazione di sbarramenti. E' compreso il trasporto e posizionamento provvisorio a protezione di cantieri o per formazione di sbarramenti e l'eventuale serraggio dei collegamenti ove richiesto dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto.	m	28,74 €
MVA.027	Compenso per rimozione barriere del tipo New Jersey dalla sede viabile. E' compreso il carico, trasporto ed accantonamento presso i luoghi indicati dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto.	m	31,15 €
MVA.016	Sorveglianza e manutenzione della segnaletica di qualunque tipologia di cantiere fisso che occupi una o più corsie di marcia in Autostrada (esclusa la corsia di emergenza). L'attività è finalizzata a garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza e visibilità, controllando il corretto posizionamento dei segnali qualora essi vengano spostati e/o abbattuti dal vento o dagli utenti in transito o da qualsiasi altra causa; mantenere i dispositivi luminosi sempre in efficienza in condizioni di scarsa visibilità o eventi meteorici avversi garantendo sempre la chiara percezione dei messaggi. Il prezzo comprende e compensa un operatore con automezzo.	h	28,12 €
EB.003	Autocarro medio anche a cassa ribaltabile e con gru o autobotte, benna mordente o polipo anche per espurghi, di P.T.T. da Kg. 11.500 a Kg. 24.000.	h	18,52 €
EB.004	Autocarro pesante anche a cassa ribaltabile e con gru benna mordente o polipo di P.T.T. oltre 24.000 Kg con gru.	h	25,25 €
OP.COM	Operaio comune	h	30,40 €
OP.QUAL	Operaio qualificato	h	33,59 €
OP.SPEC	Operaio specializzato	h	36,09 €
MZ.044	Compenso fisso da applicarsi per lavori urgenti richiesti dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio per i lavori di manutenzione integrata delle opere complementari del corpo autostrale, iniziati dall' Affidatario entro due ore (2) dalla chiamata. Il prezzo comprende compensa la squadra tipo composta da: - n.3 operai; - n.1 autocarro con a bordo la segnaletica completa per riduzione di carreggiata o scambio, minimo 300 coni, piccolo gruppo elettrogeno con faro, attrezzatura minuta (pale, scope, ecc.), n.2 estintori.	cad	199,94 €
MZ.045	Incentivo premiante per interventi di cui al precedente art. Z.044 nel caso in cui la squadra arrivi sul luogo stabilito entro una ora (1,00) dalla chiamata.	cad	251,31 €
NP.MZ	Compenso fisso da applicarsi per interventi richiesti con un preavviso inferiore alle 24 ore.	cad	16,66 €
MZ.040	Compenso percentuale da applicarsi per interventi eseguiti in orario notturno e festivo, anche con doppi o tripli turni.		
MZ.040.01	- per interventi in orario notturno.	%	20%
MZ.040.02	- per interventi in orario festivo.	%	20%